

苏州市华盛复合包装厂新建生产包装袋、标签项目

第一阶段（年产包装袋 2200 万只/a、标签 10 万张/a）

竣工环境保护验收报告其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

苏州市华盛复合包装厂（以下简称“本公司”）2018 年委托江苏虹善工程科技有限公司编制了《苏州市华盛复合包装厂新建生产包装袋、标签项目环境影响报告表》，该报告表中已初步说明了建设项目污染源及治理情况，在该项目第一阶段实际建设过程中也基本按照环评的要求进行建设。

（1）废气污染防治措施

包装袋生产（车间一楼）产生的废气经集气装置收集送“水喷淋+活性炭吸附”设施处理，标签生产（车间二楼）产生的废气经集气装置收集送另 1 台活性炭吸附设施处理，最终由同 1 个 15m 高的排气筒排放

（2）废水污染防治措施

本项目废水主要为洗版废水、显影废水、喷淋塔强排水以及生活污水，其中洗版废水、显影废水、喷淋塔强排水经过同一台污水循环处理设备（设计处理能力 2t/d）处理，污水处理采用“絮凝过滤+电解氧化+RO 处理”工艺，淡水回用于洗版工序，浓水回污水循环处理设备再处理，循环到一定程度后作为危废处置，无生产废水排放；生活污水经厂区污水管网收集后直接排入市政污水管网，最终由黄埭镇污水处理厂集中处理。

（3）固废污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为废包装桶、浓缩废液、废活性炭、废过滤棉、废 RO 膜、废塑料、生活垃圾；其中废包装桶、浓缩废液、废活性炭、废过滤棉、废 RO 膜

为危险废物，本公司已建成 15m² 的危废暂存区，各项危废均委托资质单位处置；废塑料为一般工业固废，出售处理；生活垃圾则由环卫统一收集处理。

本项目产生的各种固体废物均得到妥善处理/处置，不会造成二次污染，对厂内外环境无影响。

(4) 噪声：本项目主要噪声源为印刷机、复合机、丝网机、晒版机、风机等，本项目采取减震、隔声等措施降低噪声影响。

1.2 施工简况

(1) 废气治理设施由苏州昇蓝环保科技有限公司设计并施工，于 2018 年 7 月安装完成。

(2) 废水治理设施由苏州八九昱昊材料科技有限公司设计并施工，于 2018 年 7 月安装完成。

(3) 固废储存设施由苏州市华盛复合包装厂自行设计、自行施工，于 2018 年 6 月施工完成。

(4) 噪声治理设施由苏州市华盛复合包装厂自行设计、自行施工，于 2018 年 7 月施工完成。

1.3 验收过程简况

1.3.1 开工、竣工、调试情况

本项目于 2018 年 3 月开始施工建设、2018 年 7 月施工结束，于 2018 年 8 月设备安装调试，2018 年 8 月投入试运行。

1.3.2 验收工作组织、启动

根据《建设项目环境保护管理条例》，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”

本公司参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（征求意见稿）的相关要求，自行成立了验收组主持企业的验收工作，组积极准备自主验收材料，于 2018 年 8 月启动了“新建生产包装袋、标签项目（第一阶段）”的环保验收工作，并进行自查，自查结果表明项目具备验收条件，因此本公司在试生产运行期间，委托谱尼测试集团江苏有限公司、泰科检测科技江苏有限公司承担本次验收的监测工作。

1.3.3 验收监测

报告书于 2018 年 9 月委托谱尼公司进行验收监测，接受委托后，谱尼公司组织技术人员对现场进行勘察、制定监测方案，分别于 2018 年 10 月 23 日~24 日、2019 年 3 月 4 日~5 日进行现场监测采样，后又委托泰科检测科技江苏有限公司于 2019 年 4 月对废水处理设施进出口浓度进行了补测。在工况分析、监测结果分析、环境保护设施分析等基础上，报告书编制完成了《苏州市华盛复合包装厂新建生产包装袋、标签项目竣工环境保护验收监测报告》。

2 其他环境保护措施实施情况

2.1 区域削减和淘汰落后产能

本公司不涉及区域削减和淘汰落后产能。

2.2 防护距离控制及居民搬迁

本项目按环评及批复要求以生产车间为起点设置了 100m 的卫生防护距离，目前在该卫生防护距离内无居民住宅、医院、学校等环境敏感目标。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

本公司环保设施以及措施已基本建设到位，严格执行“三同时”制度，经过自查，我公司无需要整改的地方，但应做好几点：

1、加强对环保设施的维修和保养工作，确保废水、废气处理设施运行良好，做到所有污染物长期稳定达标排放；

2、严格按照危险废物的相关管理制度妥善进行各项危废的收集、贮存、处置，必须委托具备相应处置资质的危废处置单位处置；

3、要加强清洁生产，注意厂区环境整洁。

苏州市华盛复合包装厂